


«УТВЕРЖДАЮ»
Менеджер по Э и ТО ЦР КТК-Р


Грошев В.Н.
« 1 » 12 2019г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту прудов-испарителей на НПС «Астраханская» ЦР

I. Техническая часть.

1.1. Разработать план производства работ (ППР) на выполнение работ по ремонту прудов – испарителей на НПС «Астраханская» ЦР в котором предусмотреть:

Строительно-монтажные работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
	Операции выполнять в следующем объеме и последовательности:		
	• Разработка грунта;	м ³	151
	• Устройство щебеночной подготовки фр. 20-40, толщиной 100 мм.;	м ²	302
	• Устройство ж/б упора 300х400 мм из бетона В15 W8 (с добавлением в бетон добавки «Пенетрон Адмикс») с армированием арматурой АIII Ø12 мм.	м ³	73
	• Армированием наружного откоса сеткой из проволоки Вр-1, 5мм с ячейкой 150х150мм;	м ²	2100
	• Устройство ж/б упоров 2 шт. на верхней образующей 100х250 мм из бетона В15 W8 (с добавлением в бетон добавки «Пенетрон Адмикс») с армированием арматурой АIII Ø12 мм. и анкерровкой в существующее бетонное покрытие анкерами из арматуры АIII Ø12 мм. длиной 150 мм с шагом 2000мм.	м ³	37
	• Устройство гарцовочного цементно-песчанного слоя по боковой и верхней образующей толщиной 50мм.	м ²	3930
	• Укладка тротуарной плитки 500х500х50мм с заделкой швов сухой цементно-песчанной смесью.	м ²	3930

1.2. Согласовать ППР с Заказчиком (Центральный регион КТК-Р).

1.3. Обеспечить пожарную безопасность при производстве работ на территории опасного производственного объекта (НПС «Комсомольская») - согласно ППР.

1.4. Оформить необходимые допускные и разрешительные документы.

1.5. Выполнить весь комплекс работ, предусмотренный ППР.

1.6. Оформить и сдать исполнительную документацию Заказчику.

II. Организационно-коммерческая часть:

2.1. Для выполнения работ Подрядчик должен иметь технику и оборудование для выполнения всего комплекса работ.

2.2. Персонал Подрядной организации должен быть обучен и аттестован в области промышленной безопасности при проведении строительно-монтажных работ на **опасном производственном объекте**.

2.3. Персонал Подрядной организации при проведении строительно-монтажных работ на объектах компании должен быть обеспечен следующим минимальным набором средств индивидуальной защиты (СИЗ), в соответствии с СТП КТК 19*.09.2018: **каска, защитные очки, защитная обувь, огнестойкая специальная одежда**.

2.4. При расчете стоимости работ необходимо учесть следующее затраты:

- разработка ППР;
- приобретение необходимых материалов;
- выполнение ремонтно-строительных работ согласно ППР;
- вывоз и сдача на утилизацию отходов строительно-монтажных работ;
- гарантии банка (в случае выплаты аванса);

- страхование гражданской ответственности перед третьими лицами за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в соответствии с правилами страхования на сумму не менее 1000000 долларов США (один миллион долларов США);

- страхование ответственности владельца транспортных средств (в случае применения Подрядчиком транспортных средств) в соответствии с правилами страхования на сумму не менее 1000000 долларов США (один миллион долларов США);

- обучение и аттестация работников предприятия в области промышленной безопасности.

2.5. Представить локальные сметные расчеты в ценах 2020 г на все выше перечисленные подобъекты.

2.6. Представить сводный сметный расчет в ценах 2020 г.

2.7. Представить график выполнения работ, с учетом завершения работ до декабря 2020.

Начальник НПС, НПС «Астраханская»



(подпись)

С.В. Носов

Инженер по капитальному ремонту



С.М. Тейдер

