

Приложение А

к техническому заданию на оказание услуг по аварийному реагированию, ремонту и техническому обслуживанию кабельной инфраструктуры связи АО «КТК-Р» на территории Российской Федерации

Требования к составлению ППР

- 1.1. «План производства работ» (ППР) является одним из основных документов при строительстве, реконструкции технологических сетей телекоммуникаций Компании. ППР составляется непосредственно исполнителем работ.
- 1.2. Производитель работ должен представить подробные инструкции по выполнению всех видов работ на объекте и отразить их в ППР.
- 1.3. ППР должен быть составлен в зависимости от сложности объекта строительства и проработанности проекта, а также от видов, состава и специфики работ, на которые разрабатывается ППР:
- 1.4. область применения (с определением выполняемых видов работ и специфики объекта строительства);
- 1.5. организационно-технологическая последовательность производства работ (для ППР, состоящих из нескольких разных видов технологически связанных между собой работ, а также работ, выполняемых на объектах повышенной сложности, больших объёмов строительства и высокотехнологичных объектах);
- 1.6. указания к производству работ (технологические мероприятия и регламенты) для каждого из видов работ, выполняемых на объекте, в том числе в зимнее время, с указанием критических факторов, влияющих на качество проводимых работ;
- 1.7. ведомость используемых механизмов и оборудования;
- 1.8. технологические комплекты для производства работ;
- 1.9. указания по складированию материалов;
- 1.10. мероприятия по пожарной безопасности;
- 1.11. мероприятия по охране окружающей среды;
- 1.12. требования по технике безопасности и охране труда для каждого из видов работ, выполняемых на объекте.
- 1.13. Приложения включают в себя перечни лиц, ознакомленных с ППР, выданными техническими условиями, листы согласования, лицензии и сертификаты строительно-монтажной организации, удостоверения об аттестации выполняющих работ и другие документы, указанные в пункте 4, материалы, не разработанные автором проекта, но имеющие непосредственное отношение к ППР, по усмотрению Компании или разработчика ППР.
- 1.14. Текстовые и графические материалы должны быть выполнены на листах стандартного формата, согласно ГОСТ 2.301-68 «ЕСКД. Форматы» (A0, A1, A2, A3, A4) с рамкой и штампом установленной для каждого листа формы, согласно приложению Д, ГОСТ 21.101-97.
- 1.15. При составлении ППР следует руководствоваться требованиями ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам», в частности согласно п. 4, придерживаться единой для всех разделов в составе ППР последовательности нумерации глав, разделов, пунктов, подпунктов. Аналогичным образом следует нумеровать входящие в ППР записку, таблицы, схемы, рисунки и т.д.
- 1.16. Чертежи графической части (планы и разрезы) должны выполняться в масштабах, установленных ГОСТ 2.302-68 «ЕСКД. Масштабы», при этом генеральный план коммуникаций выполняется, как правило, в масштабе 1:200 и 1:500. Технологические схемы допускается выполнять в произвольном масштабе, при условии соблюдения основных пропорций и указания фактических размеров, отметок и т.п., согласно ГОСТ 2.701-84 «Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению».
- 1.17. Порядок разработки и комплектования планов производства работ с использованием грузоподъемных механизмов, а также отдельных разделов в составе ППР на виды работ, технологически связанные с использованием грузоподъемных механизмов, регламентируется требованиями РД-11-06-2007 «Методических рекомендаций о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ». При разработке и проверке ППР особое внимание должно уделяться на сложные участки.
- 1.18. Производство работ на технологических сетях связи объектов Компании без составления ППР и их согласования со службой телекоммуникаций КТК ЗАПРЕЩЕНО.