

от / dated _____ 2021

1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

1.1 Предметом договора являются Работы по замене выработавших ресурс ИБП согласно утверждённой программы замены оборудования, установленных на объектах НПС и линейной части МН КТК, (далее по тексту – Работы).

1.2 Работы выполняются в соответствии с Рабочей документацией К-PD-18-0018-45-15 «Замена выработавших ресурс ИБП согласно утверждённой программы замены оборудования, установленных на объектах НПС и линейной части МН КТК.», разработанной ФК АО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ».

На момент подписания настоящего договора копия Рабочей документации у Подрядчика имеется.

1.3 Работы включают в себя весь комплекс работ согласно проекта №К-PD-18-0018-45-15, с закупкой и доставкой на место монтажа всех необходимых материалов и выполнение всех строительно-монтажных работ. Проектом предусматривается, включая, но не ограничиваясь, выполнение следующих видов работ:

на объектах НПС «Тенгиз»

- § Отключение от зажимов жил кабелей и проводов;
- § Демонтаж кабельных линий по установленным конструкциям;
- § Демонтаж источников бесперебойного питания;
- § Погрузка, перевозка на склад КТК и разгрузка демонтированного оборудования и кабеля;
- § Погрузка и транспортировка оборудования и материалов с базы логистики НПС «Атырау»;
- § Монтаж фундаментов ПМ1 под блок-бокс (шелтор ИБП);
- § Монтаж 2-х блок-боксов (шелтор ИБП) габаритными размерами 6058x2641x2600 мм, полной заводской готовности;
- § Монтаж источников бесперебойного питания;
- § Монтаж распределительных шкафов постоянного и переменного тока, на два ввода с АВР;
- § Монтаж автоматических выключателей в литом корпусе стационарной установке в точках подключения электропитания для смонтированных источников бесперебойного питания;
- § Монтаж, огрунтовка и окраска металлоконструкций для кабеленесущих систем;
- § Монтаж кабельной продукции по установленным конструкциям и в земле в кабельных траншеях;
- § Присоединение к зажимам жил кабелей и проводов;
- § Монтаж системы заземления (кабель заземления, смотровые колодцы, стержни заземления);
- § Выполнение пусконаладочных работ и испытаний с предоставлением тех. отчетов;
- § Благоустройство территории попадающего в зону производства работ.

на объектах НПС «Атырау»

- § Отключение от зажимов жил кабелей и проводов;
- § Демонтаж кабельных линий по установленным конструкциям;
- § Демонтаж источников бесперебойного питания;
- § Погрузка, перевозка на склад КТК и разгрузка демонтированного оборудования и кабеля;
- § Погрузка и транспортировка оборудования и материалов с базы логистики НПС «Атырау»;
- § Монтаж источника бесперебойного питания;
- § Монтаж распределительных шкафов постоянного и переменного тока, на два ввода с АВР;
- § Монтаж автоматических выключателей в литом корпусе стационарной установке в точках подключения электропитания для смонтированных источников бесперебойного питания;
- § Монтаж кабельной продукции по установленным конструкциям и в земле в кабельных траншеях;
- § Присоединение к зажимам жил кабелей и проводов;
- § Монтаж системы заземления (кабель заземления, смотровые колодцы, стержни заземления);
- § Выполнение пусконаладочных работ и испытаний с предоставлением тех. отчетов;
- § Благоустройство территории попадающего в зону производства работ.

Все работы по подключению вновь установленного оборудования к существующим сетям выполняются в период плановой остановки перекачки нефтепровода или остановки магистральной насосной НПС «Тенгиз» и НПС «Атырау».

Полный комплекс необходимых к выполнению работ представлен в Рабочем проекте №К-PD-18-0018-45-15.

Все работы на объекте строительства, необходимые для подключения к существующей системе технологических процессов, а также непосредственно подключение должны быть выполнены не позднее декабря 2025г.

1.4 Работы включают в себя закупку и доставку на место монтажа всего необходимого оборудования и материалов, предусмотренных рабочим проектом №К-PD-18-0018-45-15, обеспечение строительства всеми необходимыми материалами и оборудованием, которые могут потребоваться для завершения всего комплекса работ и сдачи объекта в эксплуатацию.

Полный перечень необходимых материалов и оборудования представлен в Рабочем Проекте №К-PD-18-0018-45-15.

Все закупаемое оборудование и материалы предварительно согласовать с Компанией.

1.5 Результатом Работ по Договору является законченная реконструкция «под ключ» в соответствии с рабочим проектом №К-PD-18-0018-45-15.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

2.1 Работы должны выполняться в соответствии с действующими в Республике Казахстан законами, нормами, СНиПами, ГОСТами и прочими действующими правилами, а также правилами Компании.

2.2 Работы выполняются на территории НПС «Тенгиз» и НПС «Атырау» АО «КТК-К».

Место выполнения работ;

§ Республика Казахстан, Атырауская область, Жылыойском районе, НПС «Тенгиз» АО «КТК-К»;

§ Республика Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, НПС «Атырау» АО «КТК-К».

2.3 Работы выполняются в стесненных условиях, в режиме действующего предприятия.

2.4 Подрядчик должен обеспечить всю необходимую рабочую силу и ИТР с надлежащей аттестацией, необходимыми лицензиями и компетенцией, включая все помещения, инструменты, оборудование, устанавливаемые и расходные материалы, топливо, электроэнергию, услуги и все статьи расходов, необходимые для применения, погрузки, транспортировки, разгрузки, испытания, строительства, контроля качества и производственной безопасности при выполнении Работ по настоящему Договору.

2.5 В случае, если у Подрядчика имеются сложности с обеспечением строительной площадки своими ресурсами (электроэнергией, водой и т.п.), которые могут отрицательно повлиять на сроки или качество выполняемых работ, Подрядчик может обратиться к Компании за содействием для обеспечения строительной площадки электроэнергией, водой и др. ресурсами. При наличии возможности выделения подобных ресурсов, Компания выдает Подрядчику технические условия на подключение и использование данных ресурсов. Запрос на такое подключение должен быть сделан Подрядчиком в письменной форме заблаговременно, в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания договора.

2.6 До начала выполнения земляных работ необходимо выполнить шурфовку всех коммуникаций, попадающих в зону производства работ с уточнением их характеристик и глубины залегания.

2.7 Предусмотреть временное ограждение площадки строительства.

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Работы выполнить в соответствии с рабочим проектом №К-PD-18-0018-45-15.

3.2 Работы включают в себя закупку и доставку на место монтажа всего необходимого оборудования и материалов, предусмотренных проектной документацией, обеспечение строительства всеми необходимыми материалами и оборудованием, которые могут потребоваться для завершения всего комплекса работ и сдачи объекта в эксплуатацию.

3.3 Подрядчик выполнит все остальные работы, которые требуются для полного завершения Работ.

3.4 Все установленные средства измерений (СИ) должны иметь действующие свидетельства о поверке и быть в Реестре СИ, допущенных к применению в РК.

3.5 Все Работы по настоящему Договору выполняются «под ключ», при этом после завершения всех работ, в том числе газоопасных и опасных, должна быть проведена проверка работоспособности вновь установленного оборудования, включая:

- состояние всех работ;
- пуско-наладочные работы;
- комплекс испытаний и измерений;
- проверку работоспособности систем под нагрузкой;
- подготовку исполнительной документации и сдачу ее Компании.
- ввод в эксплуатацию.

3.6 Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями РК и Компании.

3.7 Подрядчик должен обеспечить свой персонал двусторонней связью (по согласованию с Компанией) для возможности выхода на диспетчеров Компании в любое время при проведении Работ.

3.8 При привлечении Компанией независимого технического надзора за выполнением работ Акты о приемке выполненных работ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат подтверждаются независимым техническим надзором.

Объемы выполненных работ, оформляемые указанными документами, также подтверждаются службой эксплуатации Компании.

3.9 Работы должны быть организованы таким образом, чтобы не останавливать технологический процесс работы объекта, функционирования действующих систем, кроме работ, требующих остановки этих систем. Все работы, связанные с остановкой этих систем, должны быть согласованы Сторонами заранее.

3.10 В процессе выполнения и по окончании всех Работ Подрядчик за свой счет должен обеспечить очистку строительной и рабочей площадок, сбор и вывоз всех отходов и строительного мусора на санкционированный полигон для захоронения строительных и твердых бытовых отходов с предоставлением подтверждающих документов (справки).

3.11 Демонтаж и утилизация

3.11.1 Работы по демонтажу выведенных из эксплуатации сооружений и оборудования должны предусматривать безопасные методы ведения работ.

3.11.2 После завершения демонтажных работ по Договору комиссия, состоящая из представителей Сторон, примет решение и подпишет протокол о признании демонтированных позиций пригодными к использованию либо о признании их отходами.

Состав комиссии определяется Сторонами для каждого случая индивидуально.

а) В случае признания демонтированных позиций пригодными к использованию или для извлечения дохода в результате реализации, они подлежат передаче на склад Компании по Акту об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборе и демонтаже оборудования. Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборе и демонтаже оборудования, составляется в трех экземплярах комиссией, состоящей из представителей Компании и Подрядчика, и подписывается представителями Компании и Подрядчика.

Передача демонтированного имущества, как подлежащего, так и не подлежащего дальнейшему использованию Компанией, на склад Компании по Акту об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборе и демонтаже оборудования, в случае таковой, должна быть осуществлена не позднее момента подписания Компанией Акта сдачи-приемки результата работ. До момента передачи демонтированного имущества на склад Компании и подписания Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборе и демонтаже оборудования все риски убытков, утраты, гибели или повреждения оборудования Компании принимает на себя Подрядчик.

б) В случае признания демонтированных позиций отходами Подрядчик обеспечит утилизацию образовавших в ходе демонтажных работ отходов собственными силами и за свой счет. Отходом признаются те позиции, которые подлежат только утилизации, без извлечения дополнительного дохода.

Подрядчик обязуется предоставить Компании надлежаще оформленный Акт приема-передачи выявленных отходов лицензированной специализированной организации

3.12 Иная документация, ссылки на которую имеются в проекте, будет представлена Подрядчику (в случае ее наличия у Компании) по соответствующему запросу.

3.13 Все резервное оборудование и ЗИП предусмотренные проектом должны быть сданы на склад хранения Компании.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ, ИЗДЕЛИЯМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1 Подрядчик за свой счёт и своими силами обеспечит строительство всеми расходными материалами, материалами для строительства, изделиями и оборудованием необходимым для производства работ (кроме позиций поставки Компании в случае их наличия).

Подрядчик обеспечит строительство всеми материалами, оборудованием, которые могут потребоваться для производства работ, а также всеми расходными материалами, необходимыми для проведения указанных работ.

4.2 Компания в порядке ст.656 ГК РК обеспечит предоставление Имущества, необходимого для выполнения работ по договору, а подрядчик примет его, осуществив входной контроль его состояния, выполнит монтаж, испытание и пуско-наладку.

4.3 Передача имущества Подрядчику происходит на основании доверенности (форма Д-1, утвержденная Министерством финансов РК, приказ №562 от 20.12.2012г.) со склада Компании в г. Атырау (адрес: Республика Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, 5-й км. автодороги «Атырау - Уральск», НПС «Атырау») не позднее 2-х рабочих дней после получения заявки Подрядчика, направленной на электронный адрес контактного лица Компании.

4.4. Подрядчик, получив имущество, самостоятельно распределит его по объекту производства работ.

4.5. Приемка-передача имущества оформляется актом приемки передачи оборудования в монтаж (форма А-3), в случае отпуска материалов – накладной на внутреннее перемещение запасов (форма З-5). Подрядчик несет ответственность за сохранность переданного имущества и в случае его повреждения или утраты возмещает Компании стоимость утраченного (поврежденного) по балансовой стоимости на момент утраты (повреждения).

5. РАЗРЕШЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ

5.1 Подрядчик обязан получить в контролирующих органах Республики Казахстан, местных органах и сторонних организациях, имеющих отношение к объектам строительства, все необходимые разрешения, согласования и регистрации, требуемые для проведения Работ по настоящему Договору, а также все другие разрешения, согласования и регистрации, которые могут потребоваться для выполнения Работ, в том числе по поручению и от имени Компании.

5.2 Если потребуется, Подрядчик обязан получить в контролирующих органах Республики Казахстан все необходимые сертификаты, согласования и разрешения на применение на все материалы и оборудование, поставляемое для проведения работ данного вида, в том числе по поручению и от имени Компании.

5.3 До начала Работ Подрядчик обязан получить разрешения на производство Работ, требуемые эксплуатационной службой Компании, включая разрешение на проведение опасных работ, но не ограничиваясь только этим.

5.4 Подрядчик до начала выполнения работ разработает, включая, но не ограничиваясь, следующие отдельные планы производства работ (ППР), включающие необходимый и требуемый объем технологических карт:

§ ППР на общестроительные работы,

§ ППР на работы, выполняемые в останов нефтепровода или магистральной насосной НПС «Тенгиз», НПС «Атырау» с указанием работ, выполняемых в период останова в хронологическом порядке с указанием продолжительности и ответственных.

Все разрабатываемые технологические карты должны получить заключение технического надзора на контролепригодность.

6 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

6.1 Пожарная безопасность на объектах должна быть обеспечена в соответствии с требованиями Правил противопожарной безопасности, СНиП, правилами проектирования, отраслевых (строительство) и региональных противопожарных правил и правил пожаротушения, а также других должным образом утвержденных регулирующих документов.

6.2 В течение выполнения Работ по Договору Подрядчик несет ответственность за пожарную безопасность при работе на объектах. Подрядчик обеспечит наличие достаточного количества противопожарного оборудования. Персонал Подрядчика должен быть обучен эксплуатации этого оборудования.

6.3 Подрядчик в соответствии с п.9 СТП КТК 33.06.2022, при необходимости, в целях соблюдения пожарной безопасности огневых работ в период выполнения работ в выходные, праздничные дни, работ по врезкам в останов нефтепровода или приема нефти от поставщика, обеспечивает объект строительства пожарным автомобилем с боевым расчетом.

7 ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.4 Подрядчик вместе с уведомлением о завершении работ предоставляет Компании перечень активов (оборудования, инвентаря, инструментов), закупленных для Компании, установленных, смонтированных Подрядчиком и завершенных объектов, с указанием их количества и фактической стоимости. Стоимость оборудования должна включать стоимость работ по его монтажу и пуско-наладке. Перечень этих активов и объектов предварительно согласуется с Компанией.

7.5 По факту выполнения работ подготовить перечень смонтированного оборудования, с указанием стоимости самого оборудования и затрат на его монтаж.

ПОДПИСИ СТОРОН / SIGNATURES OF THE PARTIES / ТАРАПТАРДЫҢ ҚОЛДАРЫ

ПОДРЯДЧИК / CONTRACTOR / МЕРДІГЕР

Подпись / Ву / Қолы:

Должность / Title / Лауазымы:

Ф.И.О. / Name / Аты-жөні

КОМПАНИЯ / COMPANY / КОМПАНИЯ
АО «КТК-К» / СРС-К / КҚК-Қ АҚ

Подпись / Ву / Қолы:

Должность / Title / Лауазымы:

A/B/J/ | Name | Fns-;øyi^