



**Каспий Құбыр Консорциумы-Қ**  
**Акционерлік Қоғамы**

**Акционерное Общество**  
**Каспийский Трубопроводный Консорциум-К**

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Косметический ремонт офиса КТК в г.Астана

2025г.

## **1. Общие сведения**

- 1.1 Проведение косметического ремонта арендуемого офиса КТК в городе Астана.
- 1.2 Объект: Офисное помещение
- 1.3 Адрес: г. Астана, ул.Кунаева 2, 10 этаж, БЦ «ССС»;
- 1.4 Площадь помещения: 360 кв.м;
- 1.5 Назначение помещения: Административное/офисное;
- 1.5 Срок выполнения работ: не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора;
- 1.6 Графи работ: по согласованию с Заказчиком (демонтаж-монтаж после 18:00, малярные работы с 09:00)

## **2. Состав работ**

- 2.1 Перечень и объемы работ указаны в приложении №1 к данному техническому заданию;
- 2.2 Работы должны быть выполнены под «ключ», все материалы и оборудование для выполнения строительных работ предоставляются подрядчиком

## **3. Требования к Поставщику и исполнению работ**

- 3.1 Поставщик должен быть резидентом РК;
- 3.2 Поставщик должен иметь опыт проведения ремонтных работ не менее 3 лет;
- 3.3 Поставщик обязан согласовывать с Заказчиком любые отклонения и/или изменения в перечне работ в соответствии с Приложением 1 к техническому заданию. Заказчиком допускается рассмотреть использование аналогов аналогичной ценовой категории;
- 3.5 Поставщик должен согласовать с Заказчиком материалы для выполнения работ по «ключ». Все материалы должны быть новыми и ранее не использованными, соответствовать ГОСТ и НТД. Согласование материалов происходит посредством предоставления ведомости материалов Подрядчиком в составе тендерной документации, при этом Заказчик оставляет за собой право потребовать для ознакомления и/или согласования используемые в изготовлении материалы;
- 3.6 Соблюдение норм СНиП, проведение работ в соответствии с утвержденной проектной документацией (проектная документация разрабатывается Подрядчиком и направляется на утверждение Заказчику в течение 10 календарных дней с момента подписания договора);
- 3.7 Ответственность за технику безопасности на объекте;
- 3.8 Вывоз строительного мусора, упаковочных материалов и иного мусора или отходов, которые образуются при выполнении работ;
- 3.9 Уборка помещения по завершении работ;

## **4. Контроль и приемка работ**

- 4.1 Промежуточные этапы приёмки проводятся согласно разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком графику производства работ и исполнительной документации по нормам РК. Приемка каждого этапа работ проводится с участием уполномоченного представителя Заказчика;
- 4.2 Финальная приемка с оформлением акта выполненных работ, подписанный Заказчиком;
- 4.3 Проведение скрытых работ только с активированием;
- 4.4 Гарантийный срок – 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

## **5. Требование к коммерческому предложению участника**

- 5.1. Коммерческое предложение участника должно включать в себя:
  - согласие компании выполнять работы по контракту согласно данному ТЗ,
  - согласие подписать договор по форме стандартного договора КТК;
  - иная информация в соответствии с условиями данного Технического задания.

- условия оплаты, принятие стандартных условий оплаты КТК;
- условия предоставления гарантии на используемые материалы и выполненных работ.

5.2. Все представляемые расценки должны включать в себя все издержки, а также любые виды затрат, гонораров, налогов, пошлин, накладных расходов и прибыли с учетом всех объектов, и статей затрат, возникающих в рамках выполнения работ, оказания услуг, поставки товара по данному тендеру.

Указанные расценки должны быть актуальны, в случае, если КТК решит изменить объем закупаемой продукции по результатам проведенной закупки в большую или меньшую сторону.

5.3. Компания оставляет за собой право запрашивать и получать от Участника тендера подробную разбивку всех договорных цен.

#### **Приложения:**

Приложение 1 – Перечень работ;

Приложение 2 – Планировочный план помещения;

п/п	Перечень работ	ед.изм.	объем
<b>1</b>	<b>Кабинет №1</b>		
1.1	Демонтажные работы, разборка мебели, упаковка мебели, перенос. Вынос и вывоз мусора	усл.	1
1.2	Монтаж потолка из ГКЛ согласно дизайн проекта Prima Duna Plus, производство Knauf	кв.м.	35,2
1.3	Оштукатуривание стен	кв.м.	60
1.4	Покраска стен высококачественными эмульсионными красками dulux ultra resist	кв.м.	60
1.5	Монтаж панелей из ЛДСП EGGER	усл.	30
1.6	Окраска пластмассовых изделий (вентеляционные решетки, решетки кондиционеров)	шт.	3
1.7	Ремонт стяжки. Монтаж наливного пола	кв.м.	35,2
1.8	Монтаж напольного покрытия. Кварцвиниловая плитка Vinilam Parquet Herringbone	кв.м.	35,2
1.9	Монтаж светильников LED Philips	шт.	8
1.10	Монтаж розеток 220В Legrand Valencia	шт.	6
1.11	Монтаж выключателей 220В Legrand Valencia	шт.	3
1.12	Монтаж дверей межкомнатных, высококачественный шпон	шт.	1
<b>2</b>	<b>Кабинет 1 сан.узел с гардеробной</b>		
2.1	Демонтажные работы, разборка мебели, упаковка мебели, перенос. Вынос и вывоз мусора	кв.м.	1
2.2	Монтаж натяжного потолка немецкий Bauf 230 микрон	кв.м.	6,8
2.3	Монтаж перегородок	кв.м.	15
2.4	Монтаж мебели в гардеробной из ЛДСП. Монтаж тумбы в сан. узел.	усл.	1
2.5	Монтаж керамической плитки на стены и пол Kerama Marazzi	кв.м.	40
2.6	Монтаж светильников LED Philips	кв.м.	4
2.7	Монтаж розеток 220В Legrand Valencia	шт.	6
2.8	Монтаж выключателей 220В Legrand Valencia	кв.м.	3
2.9	Монтаж дверей межкомнатных, высококачественный шпон	шт.	1
<b>3</b>	<b>Приемная</b>		
3.1	Демонтажные работы, разборка мебели, упаковка мебели, перенос. Вынос и вывоз мусора	усл.	1
3.2	Монтаж потолка из ГКЛ согласно дизайн проекта Prima Duna Plus, производство Knauf	кв.м.	22,5
3.3	Оштукатуривание стен	кв.м.	50
3.4	Покраска стен высококачественными эмульсионными красками dulux ultra resist	кв.м.	50
3.5	Окраска пластмассовых изделий (вентеляционные решетки, решетки кондиционеров)	кв.м.	3

3.6	Ремонт стяжки. Монтаж наливного пола	КВ.М.	22,5
3.7	Монтаж напольного покрытия. Кварцвиниловая плитка Vinilam Parquet Herringbone	КВ.М.	22,5
3.8	Монтаж светильников LED Philips	ШТ.	6
3.9	Монтаж розеток 220В Legrand Valencia	ШТ.	6
3.10	Монтаж выключателей 220В Legrand Valencia	ШТ.	3
3.11	Монтаж дверей межкомнатных, высококачественный шпон	ШТ.	1
<b>4</b>	<b>Кабинет №2</b>		
4.1	Демонтажные работы, разборка мебели, упаковка мебели, перенос. Вынос и вывоз мусора	КВ.М.	1
4.2	Монтаж подвесного потолка "Армстронг"	КВ.М.	24,2
4.3	Оштукатуривание стен	КВ.М.	43
4.4	Покраска стен высококачественными эмульсионными красками dulux ultra resist	КВ.М.	43
4.5	Окраска пластмассовых изделий (вентеляционные решетки, решетки кондиционеров)	ШТ.	3
4.6	Ремонт стяжки. Монтаж наливного пола	КВ.М.	24,2
4.7	Монтаж напольного покрытия. Кварцвиниловая плитка Vinilam Parquet Herringbone	КВ.М.	24,2
4.8	Монтаж светильников LED АРМСТРОНГ	ШТ.	4
4.9	Монтаж розеток 220В Legrand Valencia	ШТ.	3
4.10	Монтаж выключателей 220В Legrand Valencia	ШТ.	3
4.11	Монтаж дверей межкомнатных, высококачественный шпон	ШТ.	1
<b>5</b>	<b>Конференц рум</b>		
5.1	Демонтажные работы, разборка мебели, упаковка мебели, перенос. Вынос и вывоз мусора	КВ.М.	1
5.2	Монтаж подвесного потолка Армстронг	КВ.М.	37,6
5.3	Оштукатуривание стен	КВ.М.	60
5.4	Покраска стен высококачественными эмульсионными красками dulux ultra resist	КВ.М.	60
5.5	Окраска пластмассовых изделий (вентеляционные решетки, решетки кондиционеров)	ШТ.	3
5.6	Ремонт стяжки. Монтаж наливного пола	КВ.М.	37,6
5.7	Монтаж напольного покрытия. Кварцвиниловая плитка Vinilam Parquet Herringbone	КВ.М.	37,6
5.8	Монтаж светильников LED Армстронг	ШТ.	8
5.9	Монтаж розеток 220В Legrand Valencia	ШТ.	3
5.10	Монтаж выключателей 220В Legrand Valencia	ШТ.	3
5.11	Монтаж дверей межкомнатных, высококачественный шпон	ШТ.	1
<b>6</b>	<b>Кабинет №3</b>		
6.1	Демонтажные работы, разборка мебели, упаковка мебели, перенос. Вынос и вывоз мусора	КВ.М.	1
6.2	Монтаж подвесного потолка "Армстронг"	КВ.М.	25,4
6.3	Оштукатуривание стен	КВ.М.	22
6.4	Покраска стен высококачественными эмульсионными красками dulux ultra resist	КВ.М.	22

6.5	Окраска пластмассовых изделий (вентеляционные решетки, решетки кондиционеров)	КВ.М.	3
6.6	Ремонт стяжки. Монтаж наливного пола	КВ.М.	25,4
6.7	Монтаж напольного покрытия. Кварцвиниловая плитка Vinilam Parquet Herringbone	КВ.М.	25,4
6.8	Монтаж светильников LED АРМСТРОНГ	ШТ.	4
6.9	Монтаж розеток 220В Legrand Valencia	ШТ.	3
6.10	Монтаж выключателей 220В Legrand Valencia	ШТ.	3
6.11	Монтаж дверей межкомнатных, высококачественный шпон	ШТ.	1
<b>7</b>	<b>Кабинет №4</b>		
7.1	Демонтажные работы, разборка мебели, упаковка мебели, перенос. Вынос и вывоз мусора	КВ.М.	1
7.2	Монтаж подвесного потолка "Армстронг"	КВ.М.	18,9
7.3	Оштукатуривание стен	КВ.М.	50
7.4	Покраска стен высококачественными эмульсионными красками dulux ultra resist	КВ.М.	50
7.5	Окраска пластмассовых изделий (вентеляционные решетки, решетки кондиционеров)	КВ.М.	3
7.6	Ремонт стяжки. Монтаж наливного пола	КВ.М.	18,9
7.7	Монтаж напольного покрытия. Кварцвиниловая плитка Vinilam Parquet Herringbone	КВ.М.	18,9
7.8	Монтаж светильников LED АРМСТРОНГ	ШТ.	4
7.9	Монтаж розеток 220В Legrand Valencia	ШТ.	3
7.10	Монтаж выключателей 220В Legrand Valencia	ШТ.	3
7.11	Монтаж дверей межкомнатных, высококачественный шпон	ШТ.	1
<b>8</b>	<b>Кабинет переговоров</b>		
8.1	Демонтажные работы, разборка мебели, упаковка мебели, перенос. Вынос и вывоз мусора	УСЛ.	1
8.2	Монтаж потолка из ГКЛ согласно дизайн проекта Prima Duna Plus, производство Knauf	КВ.М.	22,5
8.3	Оштукатуривание стен	КВ.М.	53
8.4	Покраска стен высококачественными эмульсионными красками dulux ultra resist	КВ.М.	33
8.5	Монтаж панелей из ЛДСП EGGER	УСЛ.	20
8.6	Окраска пластмассовых изделий (вентеляционные решетки, решетки кондиционеров)	КВ.М.	3
8.7	Ремонт стяжки. Монтаж наливного пола	КВ.М.	26,1
8.8	Монтаж напольного покрытия. Кварцвиниловая плитка Vinilam Parquet Herringbone	КВ.М.	26,1
8.9	Монтаж светильников LED Philips	ШТ.	6
8.10	Монтаж розеток 220В Legrand Valencia	ШТ.	3
8.11	Монтаж выключателей 220В Legrand Valencia	ШТ.	3
8.12	Монтаж дверей межкомнатных, высококачественный шпон	ШТ.	1
<b>9</b>	<b>Кабинет №5</b>		
9.1	Демонтажные работы, разборка мебели, упаковка мебели, перенос. Вынос и вывоз мусора	КВ.М.	1
9.2	Монтаж подвесного потолка "Армстронг"	КВ.М.	21

9.3	Оштукатуривание стен	КВ.М.	47
9.4	Покраска стен высококачественными эмульсионными красками dulux ultra resist	КВ.М.	47
9.5	Окраска пластмассовых изделий (вентеляционные решетки, решетки кондиционеров)	КВ.М.	3
9.6	Ремонт стяжки. Монтаж наливного пола	КВ.М.	21
9.7	Монтаж напольного покрытия. Кварцвиниловая плитка Vinilam Parquet Herringbone	КВ.М.	21
9.8	Монтаж светильников LED АРМСТРОНГ	ШТ.	4
9.9	Монтаж розеток 220В Legrand Valencia	ШТ.	3
9.10	Монтаж выключателей 220В Legrand Valencia	ШТ.	3
9.11	Монтаж дверей межкомнатных, высококачественный шпон	ШТ.	1
<b>10</b>	<b>Кабинет №6</b>		
10.1	Демонтажные работы, разборка мебели, упаковка мебели, перенос. Вынос и вывоз мусора	УСЛ.	1
10.2	Монтаж подвесного потолка "Армстронг"	КВ.М.	17,5
10.3	Оштукатуривание стен	КВ.М.	30
10.4	Покраска стен высококачественными эмульсионными красками dulux ultra resist	КВ.М.	30
10.5	Монтаж панелей из ЛДСП EGGER	УСЛ.	20
10.6	Окраска пластмассовых изделий (вентеляционные решетки, решетки кондиционеров)	КВ.М.	3
10.7	Ремонт стяжки. Монтаж наливного пола	КВ.М.	17,5
10.8	Монтаж напольного покрытия. Кварцвиниловая плитка Vinilam Parquet Herringbone	КВ.М.	17,5
10.9	Монтаж светильников LED АРМСТРОНГ	ШТ.	6
10.10	Монтаж розеток 220В Legrand Valencia	ШТ.	6
10.11	Монтаж выключателей 220В Legrand Valencia	ШТ.	2
10.12	Монтаж дверей межкомнатных, высококачественный шпон	ШТ.	1
10.13	Проведение инженерных сетей (ХВС, ГВС, канализация)	УСЛ.	1
<b>11</b>	<b>Сан. узел</b>		
11.1	Демонтажные работы, разборка мебели, упаковка мебели, перенос. Вынос и вывоз мусора	КВ.М.	1
11.2	Монтаж натяжного потолка	КВ.М.	6
11.3	Монтаж керамической плитки на стены Kerama Marazzi	КВ.М.	5
11.4	Монтаж светильников LED Philips	КВ.М.	4
11.5	Монтаж розеток 220В Legrand Valencia	КВ.М.	3
11.6	Монтаж выключателей 220В Legrand Valencia	КВ.М.	3
11.7	Монтаж дверей межкомнатных, высококачественный шпон	ШТ.	1
<b>12</b>	<b>Склад</b>		
12.1	Демонтажные работы, разборка мебели, упаковка мебели, перенос. Вынос и вывоз мусора	КВ.М.	1
12.2	Монтаж подвесного потолка "Армстронг"	КВ.М.	3,7
12.3	Оштукатуривание стен	КВ.М.	20
12.4	Покраска стен высококачественными эмульсионными красками dulux ultra resist	КВ.М.	20
12.5	Ремонт стяжки. Монтаж наливного пола	КВ.М.	3,7

12.6	Монтаж напольного покрытия. Кварцвиниловая плитка Vinilam Parquet Herringbone	кв.м.	3,7
12.7	Монтаж светильников LED АРМСТРОНГ	шт.	3
12.8	Монтаж розеток 220В Legrand Valencia	шт.	3
12.9	Монтаж выключателей 220В Legrand Valencia	шт.	3
12.10	Монтаж дверей межкомнатных, высококачественный шпон	шт.	1
<b>13</b>	<b>Коридор</b>		
13.1	Демонтажные работы, разборка мебели, упаковка мебели, перенос. Вынос и вывоз мусора	кв.м.	1
13.2	Монтаж подвесного потолка "Армстронг"	кв.м.	43
13.3	Оштукатуривание стен	кв.м.	90
13.4	Покраска стен высококачественными эмульсионными красками dulux ultra resist	кв.м.	90
13.5	Ремонт стяжки. Монтаж наливного пола	кв.м.	43
13.6	Монтаж напольного покрытия. Кварцвиниловая плитка Vinilam Parquet Herringbone	кв.м.	43
13.7	Монтаж светильников LED АРМСТРОНГ	шт.	12
13.8	Монтаж розеток 220В Legrand Valencia	шт.	8
13.9	Монтаж выключателей 220В Legrand Valencia	шт.	3
13.10	Изготовление и монтаж стенда с нанесением фирменных изображений и информации согласно дизайн проекта	шт.	1
13.11	Монтаж тумб для установки МФУ из ЛДСП	шт.	2
13.12	Окраска металлических дверей серверной и электрощитовой	шт.	2
<b>14</b>	<b>Дизайн проект помещений</b>	усл.	1
<b>15</b>	<b>Исполнительная документация</b>	усл.	1

п/п	Перечень работ	ед.изм.	объем
<b>1</b>	<b>Кабинет №1</b>		
1.1	Демонтажные работы, разборка мебели, упаковка мебели, перенос. Вынос и вывоз мусора	усл.	1
1.2	Монтаж потолка из ГКЛ согласно дизайн проекта Prima Duna Plus, производство Knauf	кв.м.	35,2
1.3	Оштукатуривание стен	кв.м.	60
1.4	Покраска стен высококачественными эмульсионными красками dulux ultra resist	кв.м.	60
1.5	Монтаж панелей из ЛДСП EGGER	усл.	30
1.6	Окраска пластмассовых изделий (вентеляционные решетки, решетки кондиционеров)	шт.	3
1.7	Ремонт стяжки. Монтаж наливного пола	кв.м.	35,2
1.8	Монтаж напольного покрытия. Кварцвиниловая плитка Vinilam Parquet Herringbone	кв.м.	35,2
1.9	Монтаж светильников LED Philips	шт.	8
1.10	Монтаж розеток 220В Legrand Valencia	шт.	6
1.11	Монтаж выключателей 220В Legrand Valencia	шт.	3
1.12	Монтаж дверей межкомнатных, высококачественный шпон	шт.	1
<b>2</b>	<b>Кабинет 1 сан.узел с гардеробной</b>		
2.1	Демонтажные работы, разборка мебели, упаковка мебели, перенос. Вынос и вывоз мусора	кв.м.	1
2.2	Монтаж натяжного потолка немецкий Bauf 230 микрон	кв.м.	6,8
2.3	Монтаж перегородок	кв.м.	15
2.4	Монтаж мебели в гардеробной из ЛДСП. Монтаж тумбы в сан. узел.	усл.	1
2.5	Монтаж керамической плитки на стены и пол Kerama Marazzi	кв.м.	40
2.6	Монтаж светильников LED Philips	кв.м.	4
2.7	Монтаж розеток 220В Legrand Valencia	шт.	6
2.8	Монтаж выключателей 220В Legrand Valencia	кв.м.	3
2.9	Монтаж дверей межкомнатных, высококачественный шпон	шт.	1
<b>3</b>	<b>Приемная</b>		
3.1	Демонтажные работы, разборка мебели, упаковка мебели, перенос. Вынос и вывоз мусора	усл.	1
3.2	Монтаж потолка из ГКЛ согласно дизайн проекта Prima Duna Plus, производство Knauf	кв.м.	22,5
3.3	Оштукатуривание стен	кв.м.	50
3.4	Покраска стен высококачественными эмульсионными красками dulux ultra resist	кв.м.	50
3.5	Окраска пластмассовых изделий (вентеляционные решетки, решетки кондиционеров)	кв.м.	3

3.6	Ремонт стяжки. Монтаж наливного пола	КВ.М.	22,5
3.7	Монтаж напольного покрытия. Кварцвиниловая плитка Vinilam Parquet Herringbone	КВ.М.	22,5
3.8	Монтаж светильников LED Philips	ШТ.	6
3.9	Монтаж розеток 220В Legrand Valencia	ШТ.	6
3.10	Монтаж выключателей 220В Legrand Valencia	ШТ.	3
3.11	Монтаж дверей межкомнатных, высококачественный шпон	ШТ.	1
<b>4</b>	<b>Кабинет №2</b>		
4.1	Демонтажные работы, разборка мебели, упаковка мебели, перенос. Вынос и вывоз мусора	КВ.М.	1
4.2	Монтаж подвесного потолка "Армстронг"	КВ.М.	24,2
4.3	Оштукатуривание стен	КВ.М.	43
4.4	Покраска стен высококачественными эмульсионными красками dulux ultra resist	КВ.М.	43
4.5	Окраска пластмассовых изделий (вентеляционные решетки, решетки кондиционеров)	ШТ.	3
4.6	Ремонт стяжки. Монтаж наливного пола	КВ.М.	24,2
4.7	Монтаж напольного покрытия. Кварцвиниловая плитка Vinilam Parquet Herringbone	КВ.М.	24,2
4.8	Монтаж светильников LED АРМСТРОНГ	ШТ.	4
4.9	Монтаж розеток 220В Legrand Valencia	ШТ.	3
4.10	Монтаж выключателей 220В Legrand Valencia	ШТ.	3
4.11	Монтаж дверей межкомнатных, высококачественный шпон	ШТ.	1
<b>5</b>	<b>Конференц рум</b>		
5.1	Демонтажные работы, разборка мебели, упаковка мебели, перенос. Вынос и вывоз мусора	КВ.М.	1
5.2	Монтаж подвесного потолка Армстронг	КВ.М.	37,6
5.3	Оштукатуривание стен	КВ.М.	60
5.4	Покраска стен высококачественными эмульсионными красками dulux ultra resist	КВ.М.	60
5.5	Окраска пластмассовых изделий (вентеляционные решетки, решетки кондиционеров)	ШТ.	3
5.6	Ремонт стяжки. Монтаж наливного пола	КВ.М.	37,6
5.7	Монтаж напольного покрытия. Кварцвиниловая плитка Vinilam Parquet Herringbone	КВ.М.	37,6
5.8	Монтаж светильников LED Армстронг	ШТ.	8
5.9	Монтаж розеток 220В Legrand Valencia	ШТ.	3
5.10	Монтаж выключателей 220В Legrand Valencia	ШТ.	3
5.11	Монтаж дверей межкомнатных, высококачественный шпон	ШТ.	1
<b>6</b>	<b>Кабинет №3</b>		
6.1	Демонтажные работы, разборка мебели, упаковка мебели, перенос. Вынос и вывоз мусора	КВ.М.	1
6.2	Монтаж подвесного потолка "Армстронг"	КВ.М.	25,4
6.3	Оштукатуривание стен	КВ.М.	22
6.4	Покраска стен высококачественными эмульсионными красками dulux ultra resist	КВ.М.	22

6.5	Окраска пластмассовых изделий (вентеляционные решетки, решетки кондиционеров)	кв.м.	3
6.6	Ремонт стяжки. Монтаж наливного пола	кв.м.	25,4
6.7	Монтаж напольного покрытия. Кварцвиниловая плитка Vinilam Parquet Herringbone	кв.м.	25,4
6.8	Монтаж светильников LED АРМСТРОНГ	шт.	4
6.9	Монтаж розеток 220В Legrand Valencia	шт.	3
6.10	Монтаж выключателей 220В Legrand Valencia	шт.	3
6.11	Монтаж дверей межкомнатных, высококачественный шпон	шт.	1
<b>7</b>	<b>Кабинет №4</b>		
7.1	Демонтажные работы, разборка мебели, упаковка мебели, перенос. Вынос и вывоз мусора	кв.м.	1
7.2	Монтаж подвесного потолка "Армстронг"	кв.м.	18,9
7.3	Оштукатуривание стен	кв.м.	50
7.4	Покраска стен высококачественными эмульсионными красками dulux ultra resist	кв.м.	50
7.5	Окраска пластмассовых изделий (вентеляционные решетки, решетки кондиционеров)	кв.м.	3
7.6	Ремонт стяжки. Монтаж наливного пола	кв.м.	18,9
7.7	Монтаж напольного покрытия. Кварцвиниловая плитка Vinilam Parquet Herringbone	кв.м.	18,9
7.8	Монтаж светильников LED АРМСТРОНГ	шт.	4
7.9	Монтаж розеток 220В Legrand Valencia	шт.	3
7.10	Монтаж выключателей 220В Legrand Valencia	шт.	3
7.11	Монтаж дверей межкомнатных, высококачественный шпон	шт.	1
<b>8</b>	<b>Кабинет переговоров</b>		
8.1	Демонтажные работы, разборка мебели, упаковка мебели, перенос. Вынос и вывоз мусора	усл.	1
8.2	Монтаж потолка из ГКЛ согласно дизайн проекта Prima Duna Plus, производство Knauf	кв.м.	22,5
8.3	Оштукатуривание стен	кв.м.	53
8.4	Покраска стен высококачественными эмульсионными красками dulux ultra resist	кв.м.	33
8.5	Монтаж панелей из ЛДСП EGGER	усл.	20
8.6	Окраска пластмассовых изделий (вентеляционные решетки, решетки кондиционеров)	кв.м.	3
8.7	Ремонт стяжки. Монтаж наливного пола	кв.м.	26,1
8.8	Монтаж напольного покрытия. Кварцвиниловая плитка Vinilam Parquet Herringbone	кв.м.	26,1
8.9	Монтаж светильников LED Philips	шт.	6
8.10	Монтаж розеток 220В Legrand Valencia	шт.	3
8.11	Монтаж выключателей 220В Legrand Valencia	шт.	3
8.12	Монтаж дверей межкомнатных, высококачественный шпон	шт.	1
<b>9</b>	<b>Кабинет №5</b>		
9.1	Демонтажные работы, разборка мебели, упаковка мебели, перенос. Вынос и вывоз мусора	кв.м.	1
9.2	Монтаж подвесного потолка "Армстронг"	кв.м.	21

9.3	Оштукатуривание стен	КВ.М.	47
9.4	Покраска стен высококачественными эмульсионными красками dulux ultra resist	КВ.М.	47
9.5	Окраска пластмассовых изделий (вентеляционные решетки, решетки кондиционеров)	КВ.М.	3
9.6	Ремонт стяжки. Монтаж наливного пола	КВ.М.	21
9.7	Монтаж напольного покрытия. Кварцвиниловая плитка Vinilam Parquet Herringbone	КВ.М.	21
9.8	Монтаж светильников LED АРМСТРОНГ	ШТ.	4
9.9	Монтаж розеток 220В Legrand Valencia	ШТ.	3
9.10	Монтаж выключателей 220В Legrand Valencia	ШТ.	3
9.11	Монтаж дверей межкомнатных, высококачественный шпон	ШТ.	1
<b>10</b>	<b>Кабинет №6</b>		
10.1	Демонтажные работы, разборка мебели, упаковка мебели, перенос. Вынос и вывоз мусора	УСЛ.	1
10.2	Монтаж подвесного потолка "Армстронг"	КВ.М.	17,5
10.3	Оштукатуривание стен	КВ.М.	30
10.4	Покраска стен высококачественными эмульсионными красками dulux ultra resist	КВ.М.	30
10.5	Монтаж панелей из ЛДСП EGGER	УСЛ.	20
10.6	Окраска пластмассовых изделий (вентеляционные решетки, решетки кондиционеров)	КВ.М.	3
10.7	Ремонт стяжки. Монтаж наливного пола	КВ.М.	17,5
10.8	Монтаж напольного покрытия. Кварцвиниловая плитка Vinilam Parquet Herringbone	КВ.М.	17,5
10.9	Монтаж светильников LED АРМСТРОНГ	ШТ.	6
10.10	Монтаж розеток 220В Legrand Valencia	ШТ.	6
10.11	Монтаж выключателей 220В Legrand Valencia	ШТ.	2
10.12	Монтаж дверей межкомнатных, высококачественный шпон	ШТ.	1
10.13	Проведение инженерных сетей (ХВС, ГВС, канализация)	УСЛ.	1
<b>11</b>	<b>Сан. узел</b>		
11.1	Демонтажные работы, разборка мебели, упаковка мебели, перенос. Вынос и вывоз мусора	КВ.М.	1
11.2	Монтаж натяжного потолка	КВ.М.	6
11.3	Монтаж керамической плитки на стены Kerama Marazzi	КВ.М.	5
11.4	Монтаж светильников LED Philips	КВ.М.	4
11.5	Монтаж розеток 220В Legrand Valencia	КВ.М.	3
11.6	Монтаж выключателей 220В Legrand Valencia	КВ.М.	3
11.7	Монтаж дверей межкомнатных, высококачественный шпон	ШТ.	1
<b>12</b>	<b>Склад</b>		
12.1	Демонтажные работы, разборка мебели, упаковка мебели, перенос. Вынос и вывоз мусора	КВ.М.	1
12.2	Монтаж подвесного потолка "Армстронг"	КВ.М.	3,7
12.3	Оштукатуривание стен	КВ.М.	20
12.4	Покраска стен высококачественными эмульсионными красками dulux ultra resist	КВ.М.	20
12.5	Ремонт стяжки. Монтаж наливного пола	КВ.М.	3,7

12.6	Монтаж напольного покрытия. Кварцвиниловая плитка Vinilam Parquet Herringbone	кв.м.	3,7
12.7	Монтаж светильников LED АРМСТРОНГ	шт.	3
12.8	Монтаж розеток 220В Legrand Valencia	шт.	3
12.9	Монтаж выключателей 220В Legrand Valencia	шт.	3
12.10	Монтаж дверей межкомнатных, высококачественный шпон	шт.	1
<b>13</b>	<b>Коридор</b>		
13.1	Демонтажные работы, разборка мебели, упаковка мебели, перенос. Вынос и вывоз мусора	кв.м.	1
13.2	Монтаж подвесного потолка "Армстронг"	кв.м.	43
13.3	Оштукатуривание стен	кв.м.	90
13.4	Покраска стен высококачественными эмульсионными красками dulux ultra resist	кв.м.	90
13.5	Ремонт стяжки. Монтаж наливного пола	кв.м.	43
13.6	Монтаж напольного покрытия. Кварцвиниловая плитка Vinilam Parquet Herringbone	кв.м.	43
13.7	Монтаж светильников LED АРМСТРОНГ	шт.	12
13.8	Монтаж розеток 220В Legrand Valencia	шт.	8
13.9	Монтаж выключателей 220В Legrand Valencia	шт.	3
13.10	Изготовление и монтаж стенда с нанесением фирменных изображений и информации согласно дизайн проекта	шт.	1
13.11	Монтаж тумб для установки МФУ из ЛДСП	шт.	2
13.12	Окраска металлических дверей серверной и электрощитовой	шт.	2
<b>14</b>	<b>Дизайн проект помещений</b>	усл.	1
<b>15</b>	<b>Исполнительная документация</b>	усл.	1

