

Утверждено:
Главный инженер по Э и ТО ЗР КТК-Р

_____ / Москатов П.Г.
«__» _____ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №№ 2025/ЗР-10

Текущий ремонт зданий и сооружений на НПС-4, НПС-5,
НПС Кропоткинская, НПС-7, НПС-8 ЗР АО «КТК-Р»

1. Назначение

Данные работы требуется выполнить на основании фактического состояния отдельных конструкций зданий и сооружений, а так же замечаний, выданных оперативным персоналом при проведении осмотров технологического оборудования площадок, зданий, сооружений, проводимых в соответствии инструкцией № ИЭ-36-423 «Порядок технических осмотров и контроля технического состояния оборудования оперативным персоналом НПС».

2. Характеристика объекта

2.1 Функциональные

НПС-4, НПС-5, НПС Кропоткинская, НПС-7, НПС-8 представляют собой комплекс сооружений, установок и оборудования, предназначенный для перекачки нефти по нефтепроводной системе КТК. Перекачка нефти осуществляется по параллельной схеме соединения магистральных насосов. Работа НПС предполагает транспорт нефти без промежуточного хранения.

2.2 Эксплуатационные

2.3 Законодательные и нормативные

Подрядчику следует руководствоваться и соблюдать требований инструкций по охране труда и окружающей среды, инструкций АО «КТК-Р», а также других нормативных, руководящих документов, действующих на территории Российской Федерации.

2.3.1 Перечень нормативных и законодательных документов:

- Федеральный закон № 116-ФЗ О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21.07.1997г.;
- Федеральный закон № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008;
- Правила противопожарного режима в РФ, Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390;
- Федеральный закон № 7-ФЗ Об охране окружающей среды от 10.01 2002г.;
- Федеральный закон № 89-ФЗ Об отходах производства и потребления от 24.06.1998г.;
- Правила по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, Приказ Минтруда России № 371н от 19.04.2017;
- Межотраслевые правила по охране труда при использовании химических веществ, Приказ Минтруда и соцразвития РФ № 44 от 17.09.1997;
- Правила по охране труда при работе на высоте, Приказ Минтруда России № 155н от 28.03.2014;
- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, Приказ Минтруда России № 552н от 17.08.2015;
- Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, Приказ Минтруда России № 642н от 17.00.2014;
- ПОТ Р О -14000-005-98 Положение. Работы с повышенной опасностью
- ВРД КТК 77.07.2022 «Правила пожарной безопасности при эксплуатации нефтепроводной системы КТК». Версия 3.0.;
- ВРД КТК 09.07.2023 «Правила технической эксплуатации нефтепроводной системы КТК»;
- ВРД КТК 56.02.2020 «Регламент эксплуатации технологических и вспомогательных нефтепроводов КТК»;
- СТП 33.06.2024 «Процедура по организации и проведению огневых, газоопасных, ремонтных, земляных и других работ повышенной опасности с оформлением нарядов-допусков на их подготовку и проведение»;

- Процедура включения в договоры АО «КТК-Р» требований к подрядчикам в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Редакция 3.;
- СТП КТК 50.06.2021 "Процедуры организации обучения подрядчиков с целью допуска на объекты АО «КТК-Р». Редакция №1
- Процедура включения в договоры АО «КТК-Р» требований к подрядчикам в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Редакция 3.;
- Инструкция № 104 по организации контроля воздушной среды на объектах КТК;
- Инструкция № 105 по безопасному проведению огневых работ на взрывопожароопасных КТК;
- Инструкция № 108 по безопасному проведению газоопасных работ на объектах КТК;
- Инструкция № 106 по организации и безопасному проведению ремонтных работ на объектах КТК;
- Инструкция № 107 по безопасному проведению земляных работ на объектах КТК;

2.4 Выполнение всех ремонтных работ подрядная организация обязана согласовывать со службой эксплуатации ЗР АО «КТК-Р». До начала работ подрядная организация обязана разработать и согласовать ППР со службой эксплуатации ЗР АО «КТК-Р».

3. Условия исполнения

3.1 Сроки выполнения работ:

- начало – не позднее 5 дней со дня подписания Договора;
- окончание – не позднее 31.12.2025 г.

3.1.1 Общие требования

- оборудование, инструменты, предметы снабжения, помещения, строительные материалы, транспорт и все прочие средства необходимые для выполнения и завершения работ являются ответственностью Подрядчика;
- наличие свидетельства СРО о допуске к работам СМР, информация по опыту выполнению СМР в нефтегазовой отрасли;
- исполнитель должен обеспечить предоставление квалифицированных специалистов с надлежащей аттестацией, необходимыми лицензиями и компетенцией в том числе и аттестация по проведению контроля газовоздушной среды на ОПО;
- при проведении земляных работ уточнить возможные места пересечений дороги с инженерными коммуникациями (глубину залегания, расположение в плане);
- ремонтные работы проводить в светлое время суток, учитывая непрерывную эксплуатацию НПС.

3.2 Подготовительные работы

3.2.1. Подрядной организацией необходимо до начала работ:

3.2.1.1. Представить сведения об ответственных за выполнение работ, ответственных за подготовку к проведению работ (направить по электронной почте, либо представить в печатном виде):

- копии протоколов аттестации по промышленной безопасности – с пунктами аттестации в зависимости от вида выполняемых работ;
- копии протоколов по охране труда;
- копии протоколов по пож. тех. минимуму; с отрывом от производства для ответственных выполняющих огневые работы на объектах;
- копии протоколов на группу допуска по электробезопасности;
- копию приказа о назначении ОВР, ОПНР;

- при планировании проведения работ на высоте: копию протокола о присвоении группы по безопасности работы на высоте (3 группа), копии паспортов на средства подмащивания (леса, вышки-тура), ПС.
- дополнительно представить при прохождении вводного инструктажа по ОТ оригиналов удостоверений по вышеуказанным направлениям (не обязательно представление удостоверения подтверждения аттестации по промышленной безопасности).
- для специалистов (должностных лиц) и руководителей, получающих допуск с целью проведения работ на объектах КОМПАНИИ: копии протоколов по аттестации по промышленной безопасности (при наличии удостоверения): категория «А» - для всех; категория «Б2.7» для всех; «Б2.13» - для работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту ОПО; ответственные по видам работ - «Б.2»; «Б7»; «Б8»; «Б9» и т.д.;
- До начала работ КОМПАНИЯ проводит предмобилизационный аудит по вопросам ОТ, ПБ и ООС ПОДРЯДЧИКА. Работники ПОДРЯДЧИКА допускаются на объекты КОМПАНИИ только после прохождения вводного инструктажа по охране труда, промышленной, пожарной, экологической и дорожной безопасности, проводимого КОМПАНИЕЙ, проверки знаний ключевых требований внутренних нормативных документов КОМПАНИИ по ОТ, ПБ и ООС. Без предоставления всех необходимых документов, указанных выше, подтверждающих квалификацию, ответственность в области ОТ, ПБ и ООС ПОДРЯДЧИКА, работники не допускаются к прохождению вводного инструктажа. Без проведения вышеуказанного инструктажа и предоставления соответствующих документов в полном объеме, а также при неудовлетворительных результатах предмобилизационного аудита ОТ, ПБ и ООС или проверки знаний на понимание инструкций Компании, нахождение работников, автотранспорта и спецтехники на территории действующего объекта КОМПАНИИ, а также проведение какого-либо рода работ категорически запрещается.

3.2.1.2. Представить сведения об исполнителях планируемых работ (направить по электронной почте, либо представить в печатном виде):

- копии протоколов по охране труда;
- копии протоколов аттестации по промышленной безопасности по профессиям подконтрольным РТН (в зависимости от вида выполняемых работ);
- копии протоколов по пож. тех. минимуму; с отрывом от производства для выполняющих огневые работы на объектах (сварщики и пр.);
- копии протоколов на группу допуска по электробезопасности (при проведении работ в электроустановках, с электроинструментом и пр.);
- при планировании проведения работ на высоте: копию протокола о присвоении группы по безопасности работы на высоте (1,2 группа);
- распоряжение, письмо о направлении работников на объект для проведения работ.
- дополнительно представить при прохождении вводного инструктажа по ОТ оригиналов удостоверений по вышеуказанным направлениям.

3.2.1.3. Представить письмо на имя Регионального менеджера ЗР АО «КТК-Р» на оформление Разрешения на проведение работ в охранной зоне объекта МН.

3.2.1.4. Представить на согласование План производства работ.

3.2.1.5. Оформить наряд – допуск в зависимости от вида выполняемых работ в соответствии с требованиями:

- СТП 33.06.2024 «Процедура по организации и проведению огневых, газоопасных, ремонтных, земляных и других работ повышенной опасности с оформлением нарядов-допусков на их подготовку и проведение»;
- СТП КТК 50.06.2021 "Процедуры организации обучения подрядчиков с целью допуска на объекты АО «КТК-Р». Редакция №1
- Процедура включения в договоры АО «КТК-Р» требований к подрядчикам в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Редакция 3.;
- Инструкция № 104 по организации контроля воздушной среды на объектах КТК;

- Инструкция № 105 по безопасному проведению огневых работ на взрывопожароопасных КТК;
- Инструкция № 108 по безопасному проведению газоопасных работ на объектах КТК;
- Инструкция № 106 по организации и безопасному проведению ремонтных работ на объектах КТК;
- Инструкция № 107 по безопасному проведению земляных работ на объектах КТК;
- ВРД КТК 77.07.2022 «Правила пожарной безопасности при эксплуатации нефтепроводной системы ЗАО «Каспийский Трубопроводный Консорциум»

3.2.1.6. Представить паспорта и/или формуляры (при необходимости по требованию Заказчика) на все применяемое оборудование, инструменты, приспособления и т. д. при выполнении работ, подтверждающие регистрацию в органах надзора (при необходимости), своевременное прохождение технического обслуживания и технического освидетельствования.

3.2.1.7. Обеспечить прохождение персоналом подрядчика вводного инструктажа организуемых Заказчиком.

3.2.1.8. Обеспечить наличие и применение сертифицированных спец. одежды и СИЗ в соответствии с требованиями объекта строительства (спец. одежда для выполнения конкретных видов работ, спец. обувь с металлическим мыском, каска защитная, очки защитные, перчатки для выполнения конкретных видов работ, для применения при работе на высоте пояс предохранительный лямочного (тип Д) и иные СИЗ в соответствии с требованиями к выполняемым работам.

3.2.1.9. Определить систему недопущения применения мобильных телефонов, средств фото- видеосъемки в производственной зоне НПС.

3.2.1.10. Обеспечить наличие на объектах проведения работ достаточного количества знаков безопасности, ограждающих конструкций, средств оказания первой доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения.

3.2.1.11. Обеспечить наличие искрогасителей на технике, въезжающей на территорию НПС.

3.2.1.12. Согласовать схему проезда техники к местам производства работ, стоянки, места складирования инструмента, оборудования и материалов с руководителем объекта НПС.

3.2.1.13. Выполнить подготовительные мероприятия, установленные разрешительной документацией на проведение работ на объектах ЗР АО КТК-Р.

3.2.1.14. Указанный список может быть дополнен в зависимости от вида планируемых на объектах работ.

3.3 Основные работы

3.3.1 При выполнении работ на объекте подрядная организация обязана:

3.3.1.1. Все этапы работ выполнять по согласованию с представителями эксплуатирующей организации – ЗР АО КТК-Р, с оформлением соответствующей разрешительной документации.

3.3.1.2. Оформлять наряды-допуски на проведение ремонтных и строительно-монтажных (в том числе земляных, огневых и газоопасных) работ по устройству и сооружению систем, конструкций и оборудования с применением системы выдачи нарядов-допусков АО «КТК-Р».

3.3.1.3. При оформлении разрешительной документации указывать мероприятия по обеспечению мер безопасности на основе существующих рисков при производстве конкретных видов работ.

3.3.1.4. Обеспечить проведение работникам инструктажей на рабочем месте (целевых, первичных, повторных, внеплановых) в соответствии с требованиями Законодательства по охране труда.

3.3.1.5. Информировать начальника смены НПС по радиостанции или по телефону о:

- прибытии на место проведения работ;
- факте начала и времени начала работ;

- наличии (возможном) и степени выявленных опасных производственных факторов;
- неисправности в работе оборудования или конструкций элементов нефтепровода или охранной зоны нефтепровода.

– времени окончания работ и выводе персонала и техники.

3.3.1.6. Выполнять на ежедневной основе комплекс мер по устройству защитного и сигнального ограждения с обеспечением границ зон воздействия рисков знаками безопасности.

3.3.1.7. Обеспечить применение на обязательной основе персоналом, производящим работы на объектах нефтепровода КТК установленных средств индивидуальной защиты и спец. защитных приспособлений в соответствии с политиками КТК и требований Законодательства.

3.3.1.8. Обеспечить наличие на месте проведения работ первичных средств пожаротушения, при необходимости, если такое требование изложено в наряде-допуске, выставить заправленный и оснащённый пожарный ход (автоцистерну) с полным боевым расчётом.

3.3.1.9. При производстве работ пользоваться производственными инструкциями по ОТ по конкретным профессиям и видам работ, а также инструкциями и процедурами:

- СТП 33.06.2024 «Процедура по организации и проведению огневых, газоопасных, ремонтных, земляных и других работ повышенной опасности с оформлением нарядов-допусков на их подготовку и проведение»;
- Инструкцией № 104 по организации контроля воздушной среды на объектах КТК;
- Инструкцией № 105 по безопасному проведению огневых работ на взрывопожароопасных КТК;
- Инструкцией № 108 по безопасному проведению газоопасных работ на объектах КТК;
- Инструкцией № 106 по организации и безопасному проведению ремонтных работ на объектах КТК;
- Инструкцией № 107 по безопасному проведению земляных работ на объектах КТК;
- ВРД КТК 77.07.2022 «Правила пожарной безопасности при эксплуатации нефтепроводной системы ЗАО «Каспийский Трубопроводный Консорциум»
- а также другой НТД в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды РФ, АО «КТК-Р».

3.3.1.10. В случае появления резкого запаха нефти или наличия нефти в зоне производства работ необходимо:

- прекратить работы;
- вывести персонал и технику из опасной зоны на безопасное расстояние (не менее 100 метров);
- немедленно сообщить начальнику смены
- принять меры к недопущению посторонних лиц в опасную зону.

3.3.1.11. Соблюдать требования политики КТК в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

3.3.1.12. Выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске в месте, обозначенном в наряде-допуске.

3.3.1.13. Приступать к работам только по указанию начальника смены.

3.3.1.14. Не допускать посторонних лиц в зону работ.

3.3.1.15. Не допускать проведение работ при отсутствии у работников, предписанных СИЗ для отдельных видов работ.

3.3.1.16. Не поручать работу необученным и посторонним лицам.

3.3.1.17. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

3.3.1.18. При проведении работ на высоте обеспечить постоянное крепление к страховочной привязи работников.

3.3.1.19. Не допускать проведение работ при отсутствии ОВР.

3.3.1.20. Во время регламентных перерывов передвигаться по территории бригадно в

сопровождении ОВР.

3.3.1.21. Запрещено нахождение на территории подбъекта не относящегося к деятельности работника.

3.3.1.22. Отключать мобильные телефоны при нахождении в зоне действия запрещающих знаков.

3.3.1.23. Запретить проведение фото- и видеосъёмки на объектах КТК без наличия специально оформленного разрешения.

3.3.1.24. Обеспечить ежедневный контроль за техническим состоянием предохранительной привязи, инструментов и приспособлений используемых в производстве работ.

3.3.1.25. Обеспечить соблюдения требований производственной санитарии на рабочих местах.

3.3.2. Перечень основных работ выполняемых подрядной организацией:

НПС-8

1. Ремонт бетонных отмосток и фундамента резервуаров хранения противопожарного запаса воды НПС-8:

- Демонтаж / обратный монтаж металлических площадок обслуживания (2 шт.) и трубопроводов кабельной канализации (30 м.п.) – 2 резервуара;
- Шлифования разрушенного верхнего слоя бетонных отмосток – 197 м²;
- Ремонт бетонных конструкций (выбоин, сколов) безусадочным ремонтным составом -197 м²;
- Обработка поверхности бетона гидрофобным составом – 197 м²;

2. Ремонт деформационных швов на бетонных отмостках и фундаменте резервуаров НПС-8:

- разделка и зачистка трещин, поврежденных температурных швов от остатков старой заделки, обеспыливание - 107 м.п.,
- заделка швов на 2/3 глубины паза цементно-песчаным раствором (при ширине шва более 30 мм и глубине более 50 мм применить уплотнительный жгут) – 107 м.п.;
- заливка швов на 1/3 глубины паза, но не менее 30 мм, атмосферостойкой битумно-полимерной мастикой - 107 м.п.

3. Замена поврежденных металлических дверей в здании Насосная станция пожаротушения НПС-8:

- Демонтаж металлических противопожарных дверных блоков (2-х створчатая дверь 2 х 2,4м – 1 шт, одностворчатая дверь 1 х 2,2 - 1шт) – 7 м2.;
- Монтаж металлических противопожарных дверных блоков (2-х створчатая дверь 2 х 2,4м – 1 шт, одностворчатая дверь 1 х 2,2 - 1шт) – 7 м2.;

НПС Кропоткинская

4. Ремонт защитного покрытия на бетонном фундаменте и отмостки РВСПК 20 000А/В НПС Кропоткинская:

- Зачистка поверхности фундамента РВСПК 20 000А/В от старого покрытия - 156 м²;
- Очистка и обеспыливание покрытия фундамента РВСПК 20 000А/В - 156 м²;
- Ремонт поверхности фундаментов (сколы, каверны и щербины) безусадочным ремонтным составом - 156 м²;

- Нанесение специальной грунтовки глубокого проникновения, (**соответствующее финишному покрытию**), на бетонное покрытие фундамента РВСПК 20 000А/В - 156 м²;
- Нанесение в 2 слоя атмосферостойкого эластичного полимерного покрытия на бетонное покрытие фундамента и отмостки РВСПК 20 000А/В (**перед закупкой предоставить материал на согласование**) – 156 м²;

5. Ремонт деформационных швов на бетонном фундаменте и отмостки РВСПК 20 000А/В НПС Кропоткинская:

- разделка и зачистка трещин, поврежденных температурных швов от остатков старой заделки, обеспыливание - 450 м.п.,
- заделка швов на 2/3 глубины паза цементно-песчаным раствором (при ширине шва более 30 мм и глубине более 50 мм применить уплотнительный жгут соответствующего диаметра) – 450 м.п.;
- заливка швов на 1/3 глубины паза, но не менее 30 мм, атмосферостойкой битумно-полимерной мастикой - 450 м.п.

НПС-7

6. Ремонт бетонной площадки отсекающих задвижек ESV0005, ESV0006 на НПС-7:

- демонтаж / обратный монтаж металлических площадок обслуживания (2 шт.)
- демонтаж разрушенной части бетонной отмостки – 22,5 м²;
- демонтаж дорожных бордюров БР100.30.15 - 28 шт;
- демонтаж просевшего бетона на площадке (толщина бетона 150-200 мм) - 25,2 м²;
- подготовка основания площадки (подсыпка песка V=6м³, послойное качественное уплотнение вибротрамбовками с шагом не более 100мм) - 25,2 м²;
- подготовка армированного бетонного основания и монтаж новых дорожных бордюров БР100.30.15 - 28 шт;
- армирование площадки для заливки бетона (арматура Ду12мм), - 25,2 м²;
- бетонирование площадки (бетон В20, толщина слоя 150-200 мм) - 25,2 м²;
- подготовка, подсыпка щебнем фр.5-20, уплотнение основания отмостки – 22,5 м²;
- установка опалубки, армирование (арматур. сетка Ду 5-6 мм, ячейка 100х100) – 22,5 м²;
- бетонирование отмостки (бетон В15, толщина слоя 60-100 мм) с устройством деформационных швов (длина швов – 16 м.п.), заполненных битумно-полимерных атмосферостойким герметикам (БП-Г-50 или аналог) – 22,5 м²;
- установка опалубки и бетонирование новых опорных фундаментов под ступеньки площадок обслуживания (1000мм х 500мм х 200мм) - 4шт.

7. Ремонт деформационных термошвов на технологических площадках НПС-7:

- разделка и зачистка трещин, поврежденных температурных швов от остатков старой заделки, обеспыливание - 300 м.п.,
- заделка швов на 2/3 глубины паза цементно-песчаным раствором (при ширине шва более 30 мм и глубине более 50 мм применить уплотнительный жгут соответствующего диаметра) – 300 м.п.;
- заливка швов на 1/3 глубины паза, но не менее 30 мм, атмосферостойкой битумно-полимерной мастикой - 300 м.п.

8. Ремонт бетонных отмосток на площадке УПСОД 1353 км (НПС-7):

- подготовка, подсыпка щебнем фр.5-20, уплотнение основания отмостки - 85 м²;
- установка опалубки и армирование (арматурная сетка Ду 5-6 мм, ячейка 100х100) – 85 м²;
- бетонирование отмостки (бетон В15, толщина слоя 60-100 мм) с устройством деформационных швов, заполненных битумно-полимерным атмосферостойким герметиком (БП-Г-50 или аналог) - 85 м²;

НПС-5

9. Ремонт металлических конструкций съёмного пола со стальными штампованными плитами марки ПСШ-5 в помещении центра управления в Операторной НПС -5:

- выполнить поэтапно (этапы согласовать с начальником НПС) демонтаж стальных плит в количестве – 79 м²;
- провести осмотр металлического каркаса съёмного пола (ригелей, связей и винтовых стоек), составить дефектный акт с указанием всех деталей, подлежащих ремонту либо замене – 79 м²;
- выполнить ремонт металлических деталей каркаса съёмного пола (наплавка, усиление опорной части, окраска и др.), (при отсутствии возможности ремонта – произвести закупку и замену поврежденной детали) – 79 м²;
- выполнить обратный монтаж стальных плит в количестве – 79 м²;

10. Ремонт поверхности бетонного пола в помещении венткамеры здания РММ НПС-5:

- укрыть полиэтиленовой пленкой все необрабатываемые поверхности;
- обработка поверхности пола грунтовками глубокого проникновения – 70 м²;
- нанесение двухкомпонентного полиуретановыми ЛКП на поверхность пола для промышленных помещений с высоким индексом нагрузки. Огнестойкость ЛКП должна соответствовать помещениям категории В3, иметь химическую стойкость к нефтепродуктам и моющим средствам, светло серый цвет - 70 м²;

НПС-4

11. Ремонт бетонных отмосток технологических площадок НПС-4:

- демонтаж разрушенной части бетонной отмостки - 75 м²;
- подготовка, подсыпка щебнем фр.5-20, уплотнение основания отмостки - 75 м²;
- установка опалубки и армирование (арматурная сетка Ду 5-6 мм, ячейка 100х100) – 75 м²;
- бетонирование отмостки (бетон В15, толщина слоя 60-100 мм) с устройством деформационных швов, заполненных битумно-полимерным атмосферостойким герметиком (БП-Г-50 или аналог) - 75 м²;

12. Ремонт деформационных термошвов на технологических площадках НПС-4:

- разделка и зачистка трещин, поврежденных температурных швов от остатков старой заделки, обеспыливание - 300 м.п.,
- заделка швов на 2/3 глубины паза цементно-песчаным раствором (при ширине шва более 30 мм и глубине более 50 мм применить уплотнительный жгут соответствующего диаметра) – 300 м.п.;
- заливка швов на 1/3 глубины паза, но не менее 30 мм, атмосферостойкой битумно-полимерной мастикой - 300 м.п.

Примечание:

*** вывоз и утилизация строительного мусора, демонтированных материалов и конструкций производится за счёт подрядной организации.**

****все применяемые материалы закупаются Подрядчиком по предварительному согласованию с Заказчиком. Проверка качества закупленных материалов производится подрядчиком за свой счет.**

3.4. Общие требования по завершении работ.

Подрядчик, по завершению работ, представляет исполнительную документацию в двух экземплярах (оригинал и копия) на бумажном и электронном носителе.

Все отходы, образовавшиеся в результате деятельности Подрядчика по работам настоящего ТЗ на территории Компании, принадлежат Подрядчику с момента образования таких отходов. Исключением являются отходы, содержащие нефть Компании и отходы демонтажа, если они являются основными средствами, не снятыми с баланса Компании. Подрядчик обязан поддерживать чистоту и своевременно производить уборку, накопление в самостоятельно установленных им закрытых емкостях и удаление всех отходов, принадлежащих ему, обеспечивать нормативное санитарное состояние на рабочей площадке. Подрядчик обязан выполнить весь комплекс работ по учету и обращению со своими отходами самостоятельно, от своего имени, по собственным нормативно-разрешительным документам и без дополнительных затрат для Компании, в соответствии с действующим законодательством РФ, а также осуществить все расчеты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, возникшие в результате и в ходе выполнения работ. По окончании работ площадка производства работ должна быть очищена, все отходы и емкости удалены с территории объекта.


Ст. инженер по капитальному ремонту ЗР

 /Живин Р.В.
«__» _____ 2025г.


Начальник НПС Кропоткинская

 /Щербинин О.О.
«__» _____ 2025г.


Начальник НПС-4

 /Гаврилов О.Ю.
«__» _____ 2025г.

Начальник НПС-7

 /Мотренко В.В.
«__» _____ 2025г.

Начальник НПС-5

 /Белоцерковский С.В.
«__» _____ 2025г.

Начальник НПС-8

 /Мороз С.Л.
«__» _____ 2025г.