

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

1.1 Предметом договора являются Работы по «Строительству складского помещения на территории НПС "Тенгиз"» (далее по тексту – Работы).

1.2 Работы выполняются в соответствии с Рабочей документацией № К-PD-20-0001-02-21 «Строительство складского помещения на территории НПС "Тенгиз"» АО "КТК-К"», разработанной АО «КИНГ». На момент подписания настоящего договора копия Рабочей документации у Подрядчика имеется.

1.3 Работы включают в себя весь комплекс работ согласно проекту № К-PD-20-0001-02-21, с закупкой и доставкой на место монтажа всех необходимых материалов и выполнение всех строительно-монтажных работ. Проектами предусматривается, включая, но не ограничиваясь, выполнение следующих видов работ:

- Подготовка площадки строительства;
- Монтаж внешних инженерных сетей и сооружений на них;
- Строительство здания склада, в том числе монтаж стального каркаса и ограждающих конструкций внутренних стен, перегородок площадок обслуживания;
- Монтаж внутренних инженерных сетей здания склада.
- строительство наружных инженерных сетей здания склада.

Полный комплекс необходимых к выполнению работ представлен в Рабочем проекте № К-PD-20-0001-02-21.

1.4 Работы включают в себя закупку и доставку на место монтажа всего необходимого оборудования и материалов, предусмотренных рабочим проектом, обеспечение строительства всеми необходимыми материалами и оборудованием, которые могут потребоваться для завершения всего комплекса работ и сдачи объекта в эксплуатацию, за исключением материалов и оборудования, поставляемые Заказчиком. Полный перечень необходимых материалов и оборудования представлен в Рабочем проекте № К-PD-20-0001-02-21. Все закупаемое оборудование и материалы предварительно согласовать с Компанией.

1.5 Результатом Работ по Договору является законченная строительством «объект» в соответствии в Рабочему проекту № К-PD-20-0001-02-21.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

2.1 Работы должны выполняться в соответствии с действующими в Республике Казахстан законами, нормативно-технической документации (СН РК, СП РК, ГОСТ, СТ РК) и прочими действующими правилами, а также правилами Компании.

2.2 Работы выполняются на территории НПС «Тенгиз», Жылыойский район Атырауская область

2.3 Работы выполняются в стесненных условиях, в режиме действующего предприятия.

2.4 Подрядчик должен обеспечить всю необходимую рабочую силу и ИТР с надлежащей аттестацией, необходимыми лицензиями и компетенцией, включая все помещения, инструменты, оборудование, устанавливаемые и расходные материалы, топливо, электроэнергию, услуги и все статьи расходов, необходимые для применения, погрузки, транспортировки, разгрузки, испытания, строительства, контроля качества и производственной безопасности при выполнении Работ по настоящему Договору.

2.5 В случае, если у Подрядчика имеются сложности с обеспечением строительной площадки своими ресурсами (электроэнергией, водой и т.п.), которые могут отрицательно повлиять на сроки или качество выполняемых работ, Подрядчик может обратиться к Компании за содействием для обеспечения строительной площадки электроэнергией, водой и др. ресурсами. При наличии возможности выделения подобных ресурсов, Компания выдает Подрядчику технические условия на подключение и использование данных ресурсов. Запрос на такое подключение должен быть сделан Подрядчиком в письменной форме заблаговременно, в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания договора.

## 3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Работы выполнить в соответствии с рабочим проектом № К-PD-20-0001-02-21.

3.2 Работы включают в себя закупку и доставку на место монтажа всего необходимого оборудования и материалов, предусмотренных проектной документацией, обеспечение строительства всеми необходимыми материалами и оборудованием, которые могут потребоваться для завершения всего комплекса работ и сдачи объекта в эксплуатацию.

3.3 Подрядчик выполнит все остальные работы, которые требуются для полного завершения Работ.

3.4 Все установленные средства измерений (СИ) должны иметь действующие свидетельства о поверке и быть в Реестре СИ, допущенных к применению в РК.

3.5 Все Работы по настоящему Договору выполняются «под ключ», при этом после завершения всех работ, в том числе газоопасных и опасных, должна быть проведена проверка работоспособности вновь установленного оборудования, включая:

- состояние всех работ;
- пуско-наладочные работы;
- комплекс испытаний и измерений;
- проверку работоспособности систем под нагрузкой;
- подготовку исполнительной документации и сдачу ее Компании.

3.6 Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями РК и Компании.

3.7 Подрядчик должен обеспечить свой персонал двусторонней связью (по согласованию с Компанией) для возможности выхода на диспетчеров Компании в любое время при проведении Работ.

3.8 При привлечении Компанией независимого технического надзора за выполнением работ Акты о приемке выполненных работ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат подтверждаются независимым техническим надзором.

Объемы выполненных работ, оформляемые указанными документами, также подтверждаются службой эксплуатации Компании.

3.9 Работы должны быть организованы таким образом, чтобы не останавливать технологический процесс работы объекта, функционирования действующих систем, кроме работ, требующих остановки этих систем.

Все работы, связанные с остановкой этих систем, должны быть согласованы Сторонами заранее.

3.10 В процессе выполнения и по окончании всех Работ Подрядчик за свой счет должен обеспечить очистку строительной и рабочей площадок, сбор и вывоз всех отходов и строительного мусора на санкционированный полигон для захоронения строительных и твердых бытовых отходов с предоставлением подтверждающих документов (справки).

3.11 Демонтаж и утилизация

3.11.1 Работы по демонтажу выведенных из эксплуатации сооружений и оборудования должны предусматривать безопасные методы ведения работ.

3.11.2 После завершения демонтажных работ по Договору комиссия, состоящая из представителей Сторон, примет решение и подпишет протокол о признании демонтированных позиций пригодными к использованию либо о признании их отходами.

Состав комиссии определяется Сторонами для каждого случая индивидуально.

а) В случае признания демонтированных позиций пригодными к использованию или для извлечения дохода в результате реализации, они подлежат передаче на склад Компании по Акту об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборе и демонтаже оборудования. Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборе и демонтаже оборудования, составляется в трех экземплярах комиссией, состоящей из представителей Компании и Подрядчика, и подписывается представителями Компании и Подрядчика.

Передача демонтированного имущества, как подлежащего, так и не подлежащего дальнейшему использованию Компанией, на склад Компании по Акту об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборе и демонтаже оборудования, в случае таковой, должна быть осуществлена не позднее момента подписания Компанией Акта сдачи-приемки результата работ. До момента передачи демонтированного имущества на склад Компании и подписания Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборе и демонтаже оборудования все риски убытков, утраты, гибели или повреждения оборудования Компании принимает на себя Подрядчик.

б) В случае признания демонтированных позиций отходами Подрядчик обеспечит утилизацию образовавших в ходе демонтажных работ отходов собственными силами и за свой счет. Отходом признаются те позиции, которые подлежат только утилизации, без извлечения дополнительного дохода.

Подрядчик обязуется предоставить Компании надлежаще оформленный Акт приема-передачи выявленных отходов лицензированной специализированной организации

3.12 Всю документацию, связанную с исполнением Договора, за исключением счетов на оплату, следует отправлять экспресс-доставкой или курьером лично Представителю Компании по почтовому адресу Компании:

3.13 Иная документация, ссылки на которую имеются в проекте, будет представлена Подрядчику (в случае ее наличия у Компании) по соответствующему запросу.

3.14 Перед проведением работ Подрядчик разработает и согласует со всеми заинтересованными сторонами план производства работ.

3.15 Все резервное оборудование и ЗИП предусмотренные проектом должны быть сданы на склад хранения Компании.

#### **4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ, ИЗДЕЛИЯМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ**

4.1 Подрядчик за свой счет и своими силами обеспечит строительство всеми материалами, оборудованием, необходимыми для производства работ, за исключением материалов и оборудования поставляемого подрядчиком.

Подрядчик обеспечит строительство всеми материалами, оборудованием, которые могут потребоваться для производства работ, а также всеми расходными материалами, необходимыми для проведения указанных работ.

4.2 Перечень материалов и оборудования (далее - имущество) поставляемых Заказчиком представлен в соответствующих спецификациях рабочего проекта № К-PD-20-0001-02-21.

4.3 Заказчик обеспечит предоставления Имущества, необходимого для выполнения работ по Договору, а Подрядчик примет его, осуществит входной контроль его состояния, выполнит монтаж, испытание и наладку.

4.4 Передача имущества Подрядчику происходит на основании доверенности (форма Д-1, утвержденная Министерством финансов РК, приказ №562 от 20.12.2012г.) со склада Компании в г. Атырау (адрес: Республика Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, 5-й км. автодороги «Атырау - Уральск», НПС «Атырау») не позднее 2-х рабочих дней после получения заявки Подрядчика, направленной на электронный адрес контактного лица Компании

4.5 Подрядчик, получив имущество, самостоятельно распределит его по объектам производства работ.

4.6 Приемка-передача имущества оформляется Актом приемки-передачи оборудования в монтаж.

4.7 После передачи Имущества Подрядчиком предоставляется ежемесячный отчет (не позднее 25-го числа каждого месяца) по использованию материалов и оборудования. Форму предоставления отчета предварительно согласовать с Компанией.

4.8 По мере выполнения работ по Договору Подрядчик предоставляет Заказчику Акт на списание материалов и Акт монтажа оборудования.

4.9 Подрядчик несет ответственность за сохранность переданного Заказчиком имущества. В случае его утраты (повреждения) Подрядчик возмещает Заказчику стоимость утраченного (поврежденного) имущества по балансовой стоимости на момент утраты (повреждения).

#### **5. РАЗРЕШЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ**

5.1 Подрядчик обязан получить в контролирующих органах Республики Казахстан, местных органах и сторонних организациях, имеющих отношение к объектам строительства, все необходимые разрешения, согласования и регистрации, требуемые для проведения Работ по настоящему Договору, а также все другие разрешения, согласования и регистрации, которые могут потребоваться для выполнения Работ, в том числе по поручению и от имени Компании.

5.2 Если потребуется, Подрядчик обязан получить в контролирующих органах Республики Казахстан все необходимые сертификаты, согласования и разрешения на применение на все материалы и оборудование, поставляемое для проведения работ данного вида, в том числе по поручению и от имени Компании.

5.3 До начала Работ Подрядчик обязан получить разрешения на производство Работ, требуемые эксплуатационной службой Компании, включая разрешение на проведение опасных работ, но не ограничиваясь только этим.

#### **6. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**

6.1 Пожарная безопасность на объектах должна быть обеспечена в соответствии с требованиями Правил противопожарной безопасности, нормативно-технической документации (СН РК, СП РК, ГОСТ, СТ РК), правилами проектирования, отраслевых (строительство) и региональных противопожарных правил и правил пожаротушения, а также других должным образом утвержденных регулирующих документов.

6.2 В течение выполнения Работ по Договору Подрядчик несет ответственность за пожарную безопасность при работе на объектах. Подрядчик обеспечит наличие достаточного количества противопожарного оборудования. Персонал Подрядчика должен быть обучен эксплуатации этого оборудования.

#### **7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

7.1 Подрядчик вместе с уведомлением о завершении работ предоставляет Компании перечень активов (оборудования, инвентаря, инструментов), закупленных для Компании, установленных, смонтированных Подрядчиком и завершенных объектов, с указанием их количества и фактической стоимости. Стоимость оборудования должна включать стоимость работ по его монтажу и пуско-наладке. Перечень этих активов и объектов предварительно согласуется с Компанией.

Примечание:

1. Точные характеристики, а также количество материалов и оборудования принять в соответствии с решениями Рабочего проекта № К-PD-20-0001-02-21.
2. Все материалы и оборудования предварительно согласовать с Компанией.

**ПОДПИСИ СТОРОН / SIGNATURES OF THE PARTIES / ТАРАПТАРДЫҢ ҚОЛДАРЫ**

**ПОДРЯДЧИК / CONTRACTOR / МЕРДІГЕР**

**КОМПАНИЯ / COMPANY / КОМПАНИЯ  
АО «КТК-К» / СРС-К / КҚК-Қ АҚ**

Подпись / Ву / Қолы:

Подпись / Ву / Қолы:

---

Должность / Title / Лауазымы:  
Ф.И.О. / Name / Аты-жөні

---

Должность / Title / Лауазымы:  
Ф.И.О. / Name / Аты-жөні: